

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) - JARINGAN FTTH KOMPLEK 128 USER

Skema: 1 OLT, splitter passive 1:4 - 1:4 - 1:8 (4 splitter sekunder, 16 ODP). Harga mengacu pasaran online Indonesia (Tokopedia, Indotrading, toko jaringan) dengan nilai tengah, bukan yang termurah maupun termahal.

No	Uraian	Dasar harga	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
A. PERANGKAT AKTIF						
1	OLT EPON 4 PON port + SFP	Kisaran pasar Rp8,8 - 11,5 jt (V-SOL/HSGQ/Hioso); 1 port PON terpakai	1	unit	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000
						Rp 10.500.000
B. PERANGKAT PASIF						
2	Box splitter 1:4 SC/UPC (primer 1 + sekunder 4)	ODP 8 core lengkap splitter 1:4, kisaran Rp140 - 210 rb (estimasi)	5	unit	Rp 175.000	Rp 875.000
3	ODP 8 core lengkap splitter 1:8 SC/UPC	Kisaran Rp135 - 212 rb, sudah termasuk klem ring tiang	16	unit	Rp 185.000	Rp 2.960.000
						Rp 3.835.000
C. KABEL						
4	Kabel dropcore FO 1 core 3 seling, 1000 m	Kisaran Rp0,97 - 1,6 jt/roll. Primer-sekunder 1.200 m, sekunder-ODP 1.600 m, drop pelanggan 6.400 m, cadangan +8%	10	roll	Rp 1.250.000	Rp 12.500.000
						Rp 12.500.000
D. PERANGKAT PELANGGAN						
5	ONU XPON WiFi (support EPON)	Kisaran Rp105 - 150 rb	128	unit	Rp 135.000	Rp 17.280.000
6	Fast connector SC/UPC	Estimasi, 2 pcs per pelanggan	256	pcs	Rp 8.000	Rp 2.048.000
7	Roset / box terminasi rumah	Kisaran +/- Rp10 rb	128	pcs	Rp 10.000	Rp 1.280.000
						Rp 20.608.000
E. AKSESORIS						
8	S-clamp, klem tiang, cable tie, patchcord	Estimasi lot (S-clamp +/- Rp3 rb/pcs)	1	lot	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
						Rp 1.500.000
F. JASA						
9	Tarik kabel feeder dan distribusi (aerial)	Estimasi: 1.200 m + 1.600 m	2.800	m	Rp 2.000	Rp 5.600.000
10	Pasang & terminasi splitter/ODP di tiang	Estimasi: 5 splitter + 16 ODP	21	titik	Rp 150.000	Rp 3.150.000
11	Instalasi & aktivasi pelanggan (tarik drop, terminasi, setting ONU)	Estimasi per pelanggan	128	plg	Rp 150.000	Rp 19.200.000

No	Uraian	Dasar harga	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
12	Setting OLT, ukur redaman (OPM), dokumentasi	Estimasi	1	ls	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
						Rp 29.450.000
						Rp 78.393.000
						Rp 7.839.300
						Rp 86.232.300
						Rp 673.690

Asumsi dan catatan: (1) Tiang yang dipakai adalah tiang existing (titik merah di peta), tidak ada pembelian tiang baru. (2) Belum termasuk izin/sewa tiang, uplink/bandwidth ke POP, UPS/rak, PPN, serta alat kerja (fusion splicer, OPM) yang dianggap sudah dimiliki. (3) Harga bersifat perkiraan dan dapat berubah mengikuti merek, jumlah pembelian, dan wilayah; harga jasa adalah estimasi dan sebaiknya disesuaikan dengan tarif tim di lapangan. (4) Jarak kabel diperkirakan dari skala peta (40 m per 130 px); ukur ulang di lapangan sebelum pembelian.